

| <b>BETONARME İŞLERİ YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETVELİ</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |                     |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ</b>                           |                | <b>KTBK LOJİSTİK DESTEK KOMUTANLIĞI ŞEHİT ER YAKUP GÜLER KİŞLASINA 30 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ YAPIMI (GİRNE)</b>                                                                                                                                 |                    |                      |                     |                |
| <b>SIRA NO</b>                                         | <b>Poz No.</b> | <b>İŞİN ADI</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>MİKTARI</b>       | <b>BİRİM FİYATI</b> | <b>TUTARI</b>  |
| 1                                                      | 1.2            | Makina ile radye temel kazısı                                                                                                                                                                                                                        | m3                 | 800                  |                     |                |
| 2                                                      | 5.3            | Temel altına grobeton C 20/25                                                                                                                                                                                                                        | m3                 | 122                  |                     |                |
| 3                                                      | 16A.3          | Temele izolasyon Polyester katkılı bütüm membran (4 mm) (yansıtıcı boya dahil) (APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik su yalıtım örtüsü, Polyester Keçe Taşıyıcılı bitüm membran (Soğukta bükülme dayanımı -10°C, sıcaklık dayanımı +120°C) | m2                 | 900                  |                     |                |
| 4                                                      | 16B.2c         | İzolasyon üzerine Geotekstil keçe 400 gr                                                                                                                                                                                                             | m2                 | 810                  |                     |                |
| 5                                                      | 16A.10         | Bağlantı kirişi dış yüzeylerine, çimento esaslı, sürme su yalıtımı (3 kg / m²)                                                                                                                                                                       | m2                 | 100                  |                     |                |
| 6                                                      | 3.3.1          | Elek altı dağ malzemesi (0- 50 mm) ile dolgu yapılması, sıkıştırılması                                                                                                                                                                               | m3                 | 310                  |                     |                |
| 7                                                      | 4.3            | Blokaj (2"+ 3") serilmesi-sıkıştırılması                                                                                                                                                                                                             | m3                 | 78                   |                     |                |
| 8                                                      | 6.3            | C 20/25 ızgara donatılı, parçalı saha betonu                                                                                                                                                                                                         | m3                 | 52                   |                     |                |
| 9                                                      | 5.6            | C 35/45 Beton                                                                                                                                                                                                                                        | m3                 | 950                  |                     |                |
| 10                                                     | 7.1            | Nervürlü beton çelik çubukları, çubukların projesine göre kesilmeleri, bükülmeleri ve yerlerine konmaları                                                                                                                                            | Ton                | 120                  |                     |                |
| 11                                                     | 8.2            | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı                                                                                                                                                                                                                | m2                 | 4665                 |                     |                |
|                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | <b>Toplam Tutarı</b> |                     | <b>0,00 TL</b> |

**TEKLİF VEREN FİRMA**

**FİRMA İSMİ:**

**DİREKTÖR İMZA VE KAŞE :**

**TARİH:**